

deposito rotoballe 1

stoccaggio interno nel fienile

1 rischi



Rischio di investimento dovuto a:

- ▶ caduta delle balle in movimentazione o di quelle adiacenti;
- ▶ caduta spontanea e improvvisa delle balle che possono deformarsi generalmente in seguito alla fermentazione;
- ▶ caduta delle balle verso i cortili esterni attraverso le aperture presenti nelle pareti.

2 misure di prevenzione e norme comportamentali



- ▶ I pavimenti devono essere solidi, livellati e privi di buche o avvallamenti.
- ▶ Limitare l'altezza delle pile a non più di 5 m.
- ▶ Realizzare misure di contenimento delle balle impilate al fine di impedirne la caduta. Le misure possono essere costituite da robuste barriere, funi tesate e recinzioni.
- ▶ Controllare regolarmente la verticalità delle pile rimuovendo le balle che cominciano a perdere stabilità.
- ▶ Accedere esclusivamente con macchinari provvisti di cabina di protezione della postazione di guida e privilegiare movimentatori a braccio telescopico.
- ▶ Vietare l'accesso ai non addetti ai lavori.
- ▶ Operare sempre sul fronte del deposito.