



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena

PROGETTO B/06/19

OSPEDALE DI CARPI

**SOSTITUZIONE DI DUE GRUPPI FRIGORIFERI CON ALTRETTANTI AD
ALTO RENDIMENTO E BASSO IMPATTO ACUSTICO**

PROGETTO ESECUTIVO

1.9 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

Modena, 25.05.2020

Il Progettista – responsabile del progetto
Ing. Paolo Trapella



Timbro professionale e firma



I prezzi sottoindicati sono stati dedotti dai seguenti prezziari:

- ***Prezziari PUAS 2019***

Per i restanti prezzi sono state elaborate le analisi prezzi riportate in apposito elaborato allegato al progetto.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
01	A.35.06	OPERE EDILI Pozzetti in c.a.v. Fornitura e posa in opera di pozzetti in c.a.v. prefabbricati per raccordi e/o ispezioni di fognatura e per zone carrabili e non carrabili, con pareti di spessore cm 10. Compreso lo scavo a sezione in terreni di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità massima di m 2,50; compreso il taglio della eventuale pavimentazione in conglomerato bituminoso; compreso il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta e il pagamento dei diritti di scarica; compreso, altresì, l'onere derivante dalla eventuale presenza di tubazioni, cavi e manufatti, non rimovibili, per i sottoservizi; compreso l'aggettamento delle eventuali acque di infiltrazione per altezze inferiori ai 20 cm. Compresa la creazione di una soletta di fondazione in cls di classe 250 e di spessore cm 15; compresa l'impermeabilizzazione delle pareti interne con due mani di vernice epossibituminosa nei pozzetti in zona carrabile; compreso il rinterro dei vani residui con sabbia di categoria A2-4/A2-5. Escluso il coperchio e gli eventuali gradini alla marinara che verranno compensati a parte; compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.			
1	A.35.06.02	Pozzetto in zona carrabile di dimensioni interne 80x80x100 2	2,00		
		Totale Cadauno	2,00	566,52	1.133,04
	A03.007.015	Conglomerato cementizio per opere di fondazione Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2:			
2	A03.007.015.a	C 25/30 (Rck 30 N/mm²) 6	6,00		
		Totale m²	6,00	139,34	836,04
	A03.013.010	Rete elettrosaldata Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati cementizi, prelavata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. e l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, dei seguenti diametri:			
3	A03.013.010.d	diametro 10 mm 573,3	573,30		
		Totale kg	573,30	1,37	785,42
4	NP.IM.08	Casseratura getto platea OPERE EDILI o similare 13	13,00		
		Totale m²	13,00	34,71	451,23
5	NP.IM.09	Rifacimento copertura canaletta passacavointerrata Rifacimento copertura canaletta passacavo interrata in blocchi di cls asportabili OPERE EDILI o similare Rifacimento copertura canaletta passacavo interrata in blocchi di cls asportabili, compresa ogni opera di sistemazione del fondo esistente. Cavidotto lunghezza 14 m			
		Totale a corpo	1,00	3.695,00	3.695,00
		Totale OPERE EDILI Euro			6.900,73
		Importo Lavori Euro			6.900,73

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI 01 - OPERE EDILI IMPORTO LAVORI Euro	6.900,73	6.900,73
B) SOMME A DISPOSIZIONE TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		6.900,73