

principali pericoli

- caduta dall'alto

misure di protezione



- deve essere impedito l'accesso a persone non autorizzate (es: portello con lucchetto);
 - le scale fisse devono essere protette da gabbia a partire da 2,5 mt di altezza;
 - per altezze superiori a 5 mt, in assenza di pianerottolo rompitratta, deve essere presente un dispositivo anticaduta (funi, cintura);
 - deve essere previsto un comando di apertura e chiusura del coperchio da terra;
-
- devono essere installati tappi idonei nella parte alta delle colonne di sostegno del silo al fine di evitare l'entrata di acqua e altro materiale che potrebbe determinare la corrosione dall'interno e il conseguente indebolimento dei sostegni;
 - i silos devono essere collocati lontano da linee elettriche.

norme comportamentali

- non rimuovere protezioni fisse e/o dispositivi di sicurezza;
- controllare il corretto serraggio dei bulloni e la stabilità delle colonne di sostegno.

principali pericoli

- caduta dall'alto
- investimenti da attrezzature
- scivolamenti

misure di prevenzione



- valutazione delle interferenze lavorative con ditte di contoterzisti (per il riempimento del silos);
- durante le fasi di riempimento o schiacciamento dell'insilato (con attrezzature) impedire l'accesso agli estranei.

norme comportamentali

Prestare attenzione:

- nel posizionamento delle scale a pioli utilizzate per l'accesso alla parte superiore del silos;
- nelle fasi di copertura e rimozione del telo da porre sopra l'insilato.

