

Informa**a**mianto

D.M. 20 agosto 1999

Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica di materiali contenenti amianto

G. U. del 22/10/1999
Serie generale n. 249

Art. 1 Rimozione di materiale contenente amianto a bordo di navi e di galleggianti (allegato 1)

Art. 2 Bonifica di manufatti in cemento amianto mediante incapsulamento (allegato 2)

Art. 3 Scelta dei dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie (allegato 3)

Art. 4 Entrata in vigore 22/10/1999



Allegato 2 rivestimenti incapsulanti

I rivestimenti di tipo A B C devono possedere una "ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' " ai requisiti prestazionali, secondo le norme UNI CEI EN 45014, rilasciata al fornitore da laboratori qualificati

La ditta esecutrice deve

- operare nel rispetto della normativa vigente, per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente
- deve essere iscritta all'albo delle imprese di bonifica di beni contenenti amianto e avvalersi di dirigenti e lavoratori in possesso dell'attestato di idoneità per l'esecuzione di attività di bonifica e smaltimento rilasciato dalla Provincia
- Attestare al committente le conformi esecuzione dei lavori. Dovranno essere dichiarati:
 - Gli spessori del rivestimento secco e i relativi metodi di misura;
 - i diversi colori delle ultime due mani di rivestimento;
 - la durata minima del trattamento;
 - Presentare un piano di lavoro alla Azienda U.S.L. per gli interventi che prevedono una pulizia preliminare della superficie da trattare

Il committente deve

- comunicare all'Azienda U.S.L. e all'Ispettorato del Lavoro, competenti per territorio, l'inizio dei lavori nei casi previsti dall'art. 99 del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni
- conservare l'attestazione della conforme esecuzione dei lavori rilasciata dalla ditta esecutrice
- conservare l'attestazione di conformità ai requisiti prestazionali del rivestimento incapsulante utilizzato, rilasciata dal fornitore
- Verificare periodicamente l'efficacia dell'incapsulamento, mantenendo in essere un programma di controllo e manutenzione

a