

Aggiornamenti sul rischio Rumore
Valutazione, prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro

**Rumore, PSC e POS:
prevenzione del rischio rumore
nei cantieri temporanei o mobili**

PANORAMA COMPARTO EDILIZIA

- Elevato livello di incidenza di ipoacusie professionali tra tutti i lavoratori del comparto
- Promiscuità operativa tra diverse lavorazioni (lavorazioni con diversa emissione sonora)
- Estrema variabilità dell'esposizione a rumore

TUTELA DELLA SALUTE IN CANTIERE

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

- *Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione*
 - durante la progettazione dell'opera, comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte
 - risponde agli obblighi dettati da all.XV del D.L.gs.81/08



3

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

ALLEGATO XV

- **TUTTI I RISCHI COMPRESI QUELLI DERIVANTI DA RUMORE IN ORDINE A:**
 - tecniche costruttive
 - materiali
 - tecnologie
- pianificazione temporale lavori
- pianificazione spaziale lavori

Scelte
progettuali

Scelte
organizzative



4

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

- tecniche costruttive
- materiali

INGERENZE CON
PROGETTISTI

- pianificazione temporale lavori
- pianificazione spaziale lavori
- tecnologie

INGERENZE CON
IMPRESE ESECUTRICI



5

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

ALLEGATO XV

- *identificazione del rischio*
- *valutazione del rischio*
- *mitigazione diretta del rischio*
- *definizione di misure organizzative*
- *prescrizioni operative*

CRITICITÀ



6

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE

BANCA DATI RICONOSCIUTA

- emissione sonora delle attrezzature

Art.190 c 5bis

MISURE SUL CAMPO

- esposizione significativa a rumore da sorgenti esterne al cantiere



7

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

ALLEGATO XV

*MISURE PREVENTIVE, PROTETTIVE IN
RELAZIONE AI RISCHI DEL CANTIERE*

- Prescrizioni per Piani Operativi di Sicurezza
- Misure organizzative per ridurre il numero degli esposti
- Dispositivi di protezione individuali



8

TUTELA DELLA SALUTE IN CANTIERE

PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA

- *Datori di lavoro delle imprese esecutrici*
 - prima dell'inizio dell'attività in cantiere
 - sulla base delle indicazioni contenute nel P.S.C.
 - verificati dall'impresa affidataria
 - verificati dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- rispondono agli obblighi dettati da all.XV del D.L.gs.81/08

9

PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA

ALLEGATO XV

- ESITO DEL RAPPORTO DI VALUTAZIONE DEL RUMORE PER I LAVORATORI DELLE SINGOLE IMPRESE
- MISURE PREVENTIVE, PROTETTIVE, INTEGRATIVE DEL P.S.C. IN RELAZIONE AI RISCHI CONNESSI ALLE LAVORAZIONI ESEGUITE DALLE SINGOLE IMPRESE

10

PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA

ALLEGATO XV

• *ESITO DEL RAPPORTO DI VALUTAZIONE DEL RUMORE*

- *Banca dati riconosciuta*
- *emissione sonora attrezzature*

Art.190 c 5bis

- *Misurazioni effettuate in precedenza su attrezzature dell'azienda e/o in condizioni analoghe*

11

PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA

ALLEGATO XV

MISURE PREVENTIVE, PROTETTIVE, INTEGRATIVE DEL P.S.C. IN RELAZIONE AI RISCHI CONNESSI ALLE PROPRIE LAVORAZIONI

- *Misure per eliminazione o riduzione alla fonte*
- *Misure organizzative per ridurre il numero degli esposti*
- *Dispositivi di protezione individuali*

12

TUTELA DELLA SALUTE IN CANTIERE

CONCLUSIONI

P.S.C. e P.O.S. strumenti di progettazione per la sicurezza e la salute

VALUTAZIONE DEI RISCHI:

- livelli di rumore standard (ricon. Comm. cons. perm)*
- misurazioni per interferenze esterne*
- dati aziendali pertinenti da valutazioni precedenti*

INDICAZIONI PER PREVENIRE I RISCHI:

- eliminazione/mitigazione alla fonte*
- contenimento dell'esposizione*
- dispositivi di protezione individuali*