


LEGENDA CONTROSOFFITTO

CONTROSOFFITTO H=280 cm. CON STRUTTURA A SEMINCASSO CON PANNELLI RIBASSATI IN FIBRA MINERALE 60x60 VELETTE ORIZZONTALI E VERTICALI IN CARTONGESSO DI FINITURA PERIMETRALE

CONTROSOFFITTO H=270 cm. CON STRUTTURA A VISTA CON PANNELLI IN FIBRA MINERALE TIPO "OWACUSTICS" 60x60 VELETTE ORIZZONTALI IN CARTONGESSO DI FINITURA PERIMETRALE

CONTROSOFFITTO H=220 cm. CON STRUTTURA A SEMINCASSO CON PANNELLI RIBASSATI IN FIBRA MINERALE 60x60 VELETTE ORIZZONTALI E VERTICALI IN CARTONGESSO DI FINITURA PERIMETRALE




STANZA	DEST. D' USO	codice INFOSAT®	sup. pav. ★	sup. pav. ★★	altezza locale	superficie finestrata	rapp. illuminante
01	BUSSOLA D'INGRESSO		mq. 3.63		cm. 300/324		
02	INGRESSO		mq. 10.51		cm. 300/324	mq. 3.00	0.212
03	CORRIDOIO		mq. 17.69		cm. 223/350		
04	CORRIDOIO		mq. 12.84			mq. 4.33	0.337
05	ATTESA	AMAU 1.6	mq. 35.23		cm. 283/309	mq. 1.60	0.045
06	MATERIALE FLUIDO	AMAU 1.10	mq. 1.07		cm. 309		
06	AMBULATORIO	AMAU 1	mq. 20.39	mq. 21.56	cm. 283/309	mq. 3.20	0.157
07	AMBULATORIO	AMAU 1	mq. 17.11	mq. 18.24	cm. 297/307	mq. 3.00	0.175
08	AMBULATORIO	AMAU 1	mq. 24.37	mq. 25.52	cm. 230/321	mq. 2.50	0.103
10	WC PUBBLICO/BAMBINI	AMAU 1.7	mq. 5.43		cm. 300/324		
11	ANTI BAGNO	AMAU 1.7	mq. 4.12		cm. 300/324		
12	WC PUBBLICO/DISABILI	AMAU 1.7	mq. 4.58		cm. 300/324	mq. 1.10	0.240
13	ACCETTAZIONE	AMAU 1.5	mq. 13.34		cm. 280	mq. 1.60	0.120
13	MATERIALE FLUIDO	AMAU 1.12	mq. 1.49		cm. 300/324		
14	SPOGLIATOIO	AMAU 1.9	mq. 4.90				
15	DISIMPEGNO		mq. 1.71				
16	DEP. SPORCO PULIZIE	AMAU 1.11	mq. 2.45		cm. 270		
17	WC PERSONALE	AMAU 1.8	mq. 4.45				
18	ATTESA	AMAU 1.6	mq. 34.44		cm. 239/268	mq. 1.03	0.030
18	MAT. D'USO ATTREZZATURE	AMAU 1.12	mq. 1.31		cm. 268		
19	AMBULATORIO	AMAU 1	mq. 12.76	mq. 13.79	cm. 268	mq. 1.60	0.125
20	AMBULATORIO	AMAU 1	mq. 19.22	mq. 20.41	cm. 239/268	mq. 2.70	0.140
21	DEP. SPORCO	AMAU 1.11	mq. 2.30		cm. 279		
22	LOCALE TECNICO		mq. 5.09		cm. 262/279		
23	AMB. INFERMIERISTICO	AMAU 1	mq. 20.13	mq. 21.29	cm. 262/279	mq. 3.60	0.179
24	ATTESA	AMAU 1.6	mq. 19.51		cm. 315	mq. 3.00	0.154
25	STUDIO MED-COLLOQUIO		mq. 12.69		cm. 309	mq. 1.60	0.126
27	LOCALE CALDAIA		mq. 4.02				

SUP. NETTA = mq. 323.61

SUP. LORDA = mq. 408.5

★ SUPERFICIE CALCOLATA ESCLUDENDO L'INGOMBRO DELLA PARETE ATTREZZATA A TUTTA ALTEZZA (MOBILE CON LAVANDINO)

★★ SUPERFICIE CALCOLATA INCLUDENDO L'INGOMBRO DELLA PARETE ATTREZZATA A TUTTA ALTEZZA (MOBILE CON LAVANDINO)



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Azienda Ospedaliero-Universit  di Modena

AREA OPERATIVA SUD - DISTRETTO n  4 - FORMIGINE
REALIZZAZIONE DI UN POLO INFANTILE
CASA DELLA SALUTE "VILLA BIANCHI"

PROGETTAZIONE

Arch. Alba Bassoli
Ing. Ilaria Bajesi
Geom. Maria Angela Mazzetti
P.I. Mauro Magnoni
P.I. Alessandra Cavalieri
P.I. Enrico Manfredi
A.P. Caralambo Nicolakakis

PROG. STRUTTURALE:
Ing. Francesca Barone

PROG. DELLA SICUREZZA:
Ing. Francesca Barone

ELENCO ELABORATI

F.1 Pianta Piano Terra - Tipologia delle Pavimentazioni 1:100
F.2 Pianta Piano Terra - Tintecci 1:100
F.3 Pianta Piano Terra - Paracolpi, Paraspigoli e Riferimento schede 1:100
F.4 Pianta Piano Terra - Schema Controsoffitti 1:100

PROGETTO ESECUTIVO
FINITURE

PIANTA PIANO TERRA
SCHEMA DEI CONTROSOFFITTI

PTR BU PROGETTO D_01_18 SCALA 1:100

IL R.U.P.
Ing. Gerardo Bellettato

VALIDATO DAL R.U.P.
IL 20-02-2019 VERB. N. 57-19

IL DIRETTORE DEL S.U.A.T.
Ing. Gerardo Bellettato

REV.	DESCRIZIONE	DATA
0	EMISSIONE	Febbraio 2019
1		
2		

FILE P:\2_PRG_inCorso\asud\0118_Formigine CdS\Esecutivo\F-Finiture\F4-Controsoffitti.dwg
XRIF Prog - PT [.\rft\Prog - PT.dwg]
Tabella Locali [.\rft\Tabella Locali.dwg]
Cartiglio Finiture [P:\2_PRG_inCorso\asud\0118_Formigine CdS\Esecutivo\rft\Cartiglio Finiture.dwg]

F.4



Servizio Unico Attivit  Tecniche
Via S. Giovanni del Cantone, 23 - 41121 MODENA
T. +39.059.435770 - F. +39.059.3963797
sat@ausl.mo.it - P.E.C. auslmo@pec.ausl.mo.it

CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2008 Reg. N. 5191 STP-A PER:
GESTIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AZIENDALE
SUPPORTATA DAL SISTEMA INFORMATICO INFOSAT® - NELLE FASI DI PROGRAMMAZIONE,
PROGETTAZIONE, APPALTO, DIREZIONE E COLAUDO DEI LAVORI E SUPERVISIONE,
GESTIONE DELLA MANUTENZIONE. VALIDAZIONE DEI PROGETTI

UNI EN ISO
9001:2008

Azienda Unit  Sanitaria Locale di Modena

Sede legale: Via S. Giovanni del Cantone, 23 - 41121 MODENA
T. +39.059.435.111 - Partita IVA 02241850367
www.ausl.mo.it

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena

Sede legale: Via del Pozzo, 71 - 41124 MODENA
T. +39.059.422.2111 - Partita IVA 02241740360
www.aou.mo.it